

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่๓

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม.ยาว ๑๖.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓		เจ้าของแบบ		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถมดินลูกรัง	๒๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๓๕๐	๔๑,๘๕๐.๐๐	
๑.๑	รื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง	๑.๐๐	งาน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	๑๒.๘๔	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๑,๘๙๐.๓๒	๑,๙๐๐.๓๒	
๑.๓	ทรายหยาบ หนา ๐.๐๕ ม.	๐.๖๗	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๘๑.๗๘	๙๑.๐๐	๖๐.๙๗	๓๔๒.๗๕	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ หนา ๐.๐๕ ม.	๐.๖๗	ลบ.ม.	๑,๔๕๐.๐๐	๙๗๑.๕๐	๓๘๘.๐๐	๒๖๖.๖๖	๑,๒๓๘.๑๖	
๑.๕	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength ๒๔๐ ksc.ทรงลูกบาศก์	๗.๒๘	ลบ.ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๑๓,๑๖๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒,๘๖๖.๔๘	๑๕,๙๕๐.๔๘	
๑.๖	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม ยาว ๖.๐๐ ม.	๗๒.๐๐	ต้น	๔๖๕.๐๐	๓๓,๔๘๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๑๒,๖๗๒.๐๐	๔๖,๑๕๒.๐๐	
๑.๗	แผ่นเหล็ก หนา ๑๐ มม.	๓.๒๘	ตร.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๘๔.๐๐	๖,๗๒๔.๐๐	
๑.๘	แผ่นเหล็ก หนา ๕ มม.	๐.๕๗	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๕๐๐.๖๓	๒๐๐.๐๐	๑๑๔.๐๐	๖๑๒.๖๓	
๑.๙	ไม้แบบ ๓๐%	๙.๘๘	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๔๕๘.๐๐	-	-	๓,๔๕๘.๐๐	
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	๓๒.๙๖	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๓๘๓.๖๘	๔,๓๘๓.๖๘	
๑.๑๐	ตะปูตอกไม้ ๓"	๘.๒๔	กก.	๕๑.๔๑	๔๒๓.๖๒	-	-	๔๒๓.๖๒	
๑.๑๑	เหล็ก ๑๒ มม.DB.(๐.๘๘๘ กก./ม.)	๓๑๒.๘๒	กก.	๑๘.๑๐	๕,๖๖๒.๐๔	๓.๔๐	๑,๐๖๓.๕๙	๖,๗๒๕.๖๓	
๑.๑๒	เหล็ก ๑๖ มม.RB.(๐.๒๒๒ กก./ม.)	๒๖.๘๕	กก.	๒๐.๒๐	๕๔๒.๓๗	๓.๔๐	๙๑.๒๙	๖๓๓.๖๖	
๑.๑๓	ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๑๙	กก.	๔๕.๑๗	๔๖๐.๒๙	-	-	๔๖๐.๒๙	
๑.๑๔	J-Bolt ๑๖ มม.ยาว ๕๐ ซม.	๓๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๕	งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-	-	
	ท่อเหล็กดำ ๑ ๒" หนา ๓.๒ มม.	๔๕.๐๐	ฟุต	๖๖๑.๗๐	๒๙,๗๗๖.๕๐	-	-	๒๙,๗๗๖.๕๐	

[illegible]