

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทะเล หมู่ที่ ๓ จากบริเวณศาลาหมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณหัวป่า  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า  
 คำนวณราคากลางโดย นายสมคิด มิตรดี นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๒๕ เมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๗๖๘	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๓๒๘,๕๑๕.๒๓	๑.๓๖๑๑	๔๔๗,๑๔๒.๐๘	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๓๐๖๐	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๓๖๑	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๐.๐๐		๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง ๔๔๗,๑๔๒.๐๘

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๔๔๖,๕๐๐.๐๐

ตัวอักษร ( สีแสดสีหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับสรุปผลการ ประมาณราคาและราคากลางที่กำหนด  
 รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทอนกำหนด นี้แล้ว

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริศักดิ์ พูลสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสมคิด มิตรดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายศิริศักดิ์ พูลสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณัฐพล รอดสิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชายทะเล หมู่ที่๓ จากบริเวณศาลาหมู่ที่๓ ถึงบริเวณหัวป่า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
คำนวณราคากลางโดย	นายสมคิด มิตรดี นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปริมาณงาน	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๒๕ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นทางเดิม	๔๑๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔๔.๒๑	๔๖๗.๒๙	๒๐,๖๕๘.๘๙	๕.๐๐	๒๒๑.๐๕	๒๐,๘๗๙.๙๔		
๓	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม.	๘๘๔.๒๕	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒๒,๑๐๖.๒๕	๕.๐๐	๔,๔๒๑.๒๕	๒๖,๕๒๗.๕๐	ราคาวัสดุที่ใช้ กำหนดราคา
	ข้ออ้อย ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร								
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength ๒๕๐ ksc.	๑๓๒.๖๓	ลบ.ม.	๑,๖๕๑.๗๑	๒๑๙,๐๖๖.๓๐	๓๐๖.๐๐	๔๐,๕๘๔.๗๘	๒๕๙,๖๕๑.๐๘	มาจากพาณิชย์
๕	เหล็กเสริม RB Ø ๑๒ มม	๐.๒๘๒๐	ตัน	๒๐,๕๒๒.๓๘	๕,๗๘๗.๓๑	๓,๓๐๐.๐๐	๙๓๐.๖๐	๖,๗๑๗.๙๑	จังหวัดเพชรบุรี
๖	ไม้แบบ	๓๑.๒๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	(ไม่รวมภาษี)
๗	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๖๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๔๓	๓,๔๒๘.๘๐	๓,๔๒๘.๘๐	เดือน
๘	ลูกลึงไหล่ทาง	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๗๐.๐๐	๔,๔๒๐.๐๐	๕.๐๐	๑๓๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	มกราคม
									ปี ๒๕๖๔
									บัญชีค่าแรง
									ต่อหน่วยจาก
									กรมบัญชีกลาง
									ตุลาคม
									ปี ๒๕๕๘
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๓๒๘,๕๑๔.๒๓	