

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนน สส.๒๐๒๑ ถึงศาลาชายทะเล หมู่ที่ ๒
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ /๒๕๖๔
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
 คำนวณราคากลางโดย นายสมคิด มิตรดี นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๗๖๘	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๔๕๗,๔๗๗.๔๒	๑.๓๖๑๑	๖๒๒,๖๗๒.๕๒	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๓๐๖๐	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๓๖๑	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๐.๐๐		๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๕ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง

๖๒๒,๖๗๒.๕๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๖๒๒,๖๐๐.๐๐

ตัวอักษร (ทกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับสรุปผลการ ประมาณราคาและราคากลางที่กำหนด
 รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลกำหนด นี้แล้ว

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริศักดิ์ พูลสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมคิด มิตรดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายศิริศักดิ์ พูลสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวดนิตาภัทร หวานผล)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก ถนน สส.๒๐๒๑ ถึงศาลาขยพะทะเล หมู่ที่ ๒
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ปากทะเล อ.บ้านหมอม จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.แก่งบ้านหมอม จ.หวัดเพชรบุรี
 ความหมายราคากลางโดย นายสมคิด มิตรดี นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๒๐ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	สุกรังปรับพื้นที่ทางเดิมหนา ๐.๑๐ เมตร	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๖๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒๘,๕๐๔.๖๙	๕.๐๐	๓๐๕.๐๐	๒๘,๘๐๙.๖๙	
๓	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม.	๑,๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา
๔	คอนกรีตผสมเสร็จStrength ๒๔๐ ksc.	๑๘๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๑.๗๑	๓๐๒,๒๖๒.๙๓	๓๐๖.๐๐	๕๕,๙๘๘.๐๐	๓๕๘,๒๕๐.๙๓	มาจากพาณิชย์
๕	เหล็กเสริม RB Ø ๑๒ มม	๐.๒๓๔๐	ตัน	๒๒,๕๒๐.๐๐	๕,๒๖๙.๖๘	๓,๓๐๐.๐๐	๗๗๒.๒๐	๖,๐๔๑.๘๘	จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี)
๖	ไม้แบบ	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	เดือน
๗	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๒๔๔.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๖๘	๕,๒๘๙.๙๒	๕,๒๘๙.๙๒	เดือน
๘	ถูกสิ่งเหลือทาง	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๖๒๕.๐๐	มีนาคม
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								๔๕๗,๔๗๗.๔๒	ปี ๒๕๖๔